

За Партију 1. Радови на летњем одржавању општинских путева у МЗ Ступчевићи, Добраче и Бјелуша;

	Опис радова	Јед. мере	количина	Јед. цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
1.	Ископ земље 3.и 4. категорије	м ³	300		
2.	Ископ, утовар, превоз, планирање и разастирање материјала из локалног позајмишта до 3 км	тона	365		
3.	Набавка, превоз, планирање и разастирање јаловине испод траке до 30км	тона	96		
4.	Ископ и чишћење канала за прихват и одводњавање површинских вода и одвоз материјала на депонију до 3 км	м	100		
5.	Рад грађевинских машина на пословима одржавања општинских путева и улица: а/грејдер б/ИЦБ-ровокопач в/ваљак до 9 тона	По радном сату	60 сати рада за грејдер и ровокопач, 8 сати рада за ваљак		
6.	Набавка и уградња оребљених цеви за одвод површинских вода фи 250	м	12		
7.	Набавка и уградња преводница од „У“ профила 100/60/4	м	12		
УКУПНО Партија 1:					дин.